

浙江松发复合新材料有限公司年产 1.2 万吨金属复合材料扩建项目环评公示

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》等文件规定，本工程在环境影响报告书开展之时必须进行公示工作，使更广泛的社会团体及群众了解、参与项目环境影响评价工作。现将有关内容公告如下：

一、项目基本情况

1、建设项目名称及概要

项目名称：浙江松发复合新材料有限公司年产 1.2 万吨金属复合材料扩建项目

项目性质：扩建

项目内容：本项目系年产 2.718 万吨金属复合材料扩建项目（主项目代码：2406-330452-04-02-734253）子项目，本期拟在赵亭路厂区新建厂房内，新购置打磨线 1 套、复合轧机 7 台、精轧机 4 台、矫平机 1 台、钟罩炉 6 台、连退炉 14 台、清洗线 10 套、分剪机 9 台、拉矫机 6 台等生产设备，购置氨分解装置等公用设备，形成年产 1.2 万吨金属复合材料（二期）的制造能力，主要产品为铜钢和铜铝复合材料、铜铝镶嵌复合材料，并分解制备得到 99 万 m³ 氢气和 33 万 m³ 氮气混合气用于产品退火过程。新建银回收生产线，配套回收含银边角料中的银用于自身厂区银合金材料的生产。

2、建设项目的建设单位名称和联系方式

建设单位：浙江松发复合新材料有限公司

联系地址：浙江省嘉兴市平湖市东方大道 425 号

联系人：王总 联系电话：0573-85553860

3、承担环评工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

环评单位：浙江锦寰环保科技有限公司

联系地址：杭州市萧山区浙江民营企业发展大厦 B 座 1702 室

联系人：张工 联系电话：0571-86815197 Email: 2039464959@qq.com

4、生态环境部门

审批部门：浙江省生态环境厅 联系电话：0571-81053970

5、环境影响评价工作程序和主要工作内容

环境影响评价的主要工作内容为阐明工程所在区域环境质量现状，分析预测工程施工期和运行期造成的各类环境影响，针对不利影响提出环境保护对策措施。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

根据现场踏勘，项目拟建地所在区域无文物古迹、古树名木等保护对象，环境敏感点及保护级别见表 1。

表 1 项目环境保护敏感点一览表

环境要素	保护对象名称	坐标 ^a		方位	距离(m)	规模	敏感性描述	保护级别	备注
		东经	北纬						
环境空气/ 环境风险	黄家浜村	121.021425	30.641348	NW	~2200	~1000 人	较敏感	(GB3095-2026) 二级	当湖街道（平湖市）
	吴家门堂（百寿村）	121.012069	30.632422	NW	~2400	~3000 人	较敏感		曹桥街道（平湖市）
	西塘桥街道（北岸服务区）	121.016318	30.619504	W	~3200	~10 万人	较敏感		西塘桥街道（海盐县）
	建港村（南大街社区）	121.087935	30.605030	SE	~4700	~800 人	较敏感		乍浦镇（平湖市）
	先锋村	121.086251	30.605534	SE	~4750	~1200 人	较敏感		
	乍浦小学	121.080565	30.609429	SE	~4150	~1600 人	较敏感		
	中山社区	121.083708	30.615437	SE	~4000	~1 万人	较敏感		
	长丰社区	121.080447	30.615480	SE	~3700	~8000 人	较敏感		
	雅山村	121.067435	30.614124	SE	~950	~6000 人	较敏感		
	天妃社区	121.083537	30.619439	E	~4000	~4000 人	较敏感		
	柴店桥村	121.083236	30.624009	E	~3850	~2100 人	较敏感		
	乍浦镇卫生院	121.071724	30.622701	E	~3150	~400 人	较敏感		
	建利村	121.071598	30.634122	NE	~3200	~2400 人	较敏感		
	瓦山（关心点）	121.050776	30.604104	S	~2300	/	较敏感		
	新庄村	121.076091	30.652055	NE	~4400	~3800 人	较敏感		
	霞虹村	121.064174	30.649829	NE	~3850	~3200 人	较敏感		
	金家村	121.051471	30.647469	N	~2400	~3000 人	较敏感		当湖街道（平湖市）
	通界村	121.013772	30.655541	NW	~4100	~2400 人	较敏感		
	平湖市中医院	121.013879	30.661152	NW	~4300	~1000 人	较敏感		
	平湖市客运中心	121.014309	30.663105	NW	~4600	~1 万人	较敏感		
	钱家村	121.041313	30.668298	N	~4800	~1500 人	较敏感	西塘桥街道（海盐县）	
	海港花苑	121.010194	30.585224	SW	~4600	~2800 人	较敏感		
	姚家花苑	121.004583	30.584388	SW	~5000	~1800 人	较敏感		
	东海花苑	120.994637	30.597193	SW	~5100	>5 万人	较敏感		
	滨海花苑	120.991655	30.601463	SW	~4700	~7000 人	较敏感		
地表水	园区内河（平湖市）			N	紧邻	—	较敏感	地表水维持现状（Ⅲ类）	Ⅲ类水质功能区
	乍浦塘（平湖市）			E	~3500	—	较敏感		

环境要素	保护对象名称	坐标°		方位	距离(m)	规模	敏感性描述	保护级别	备注
		东经	北纬						
声环境	厂界及厂界外 200m 范围						一般	声环境 3 类	/
地下水	项目所在地附近地下水（含潜水含水层）						一般	地下水Ⅲ类	/
生态及土壤环境	地块内及占地范围外 1000m 范围内								

三、主要环境影响预测情况

1、环境空气：根据预测，项目正常排放各类废气对敏感点影响不大，厂界无组织监控点浓度均可以达标，预测因子叠加背景值后敏感点空气均可以满足功能要求。项目实施后周围敏感点环境空气可以满足功能要求，因此正常情况下项目实施后全厂废气排放对周围环境空气的影响在可承受范围内。

2、地表水环境：本项目废水有生产工艺废水、公用工程废水等，项目含重金属废水经车间预处理装置处理达标后与其他废水进入厂区污水站处理达标后达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020），其中氨氮、总磷、总氮达到《工业企业废水氨、磷污染物间接排放标准》（DB 33/ 887-2025）后纳管（其中含重金属废水排放满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中车间或生产设施排放口标准），废水不直接排入附近地表水体，因此基本上不会对附近地表水体造成影响。

3、地下水：企业按照固体废物的性质进行分类收集和暂存，暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）设置防渗防漏措施，并设置渗滤液收集系统。因此，只要切实落实好本次环评提出的各项废水集中收集工作，做好厂内地面的硬化防渗措施，特别是对固废堆场和污染区的防渗工作，项目对地下水环境影响不大。

4、固废：本项目所产生的固废分类堆放，并设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及时清运，经过上述处理后，项目产生的固废处理符合环保要求，周围环境基本能维持现状。

5、噪声：项目主要噪声源为各类风机、退火炉、轧制机等，设备噪声源强在 75~80dB 之间，经过车间隔声后设备噪声对周围声环境影响不大。预计项目实施后厂界噪声对周围声环境的影响值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类区标准要求，对周围声环境影响较小。

6、环境风险：根据预测结果，项目在保证设备质量和人员操作水平等情况下事故风险水平可以接受。

7、土壤环境：项目正常情况下不会发生污染渗漏污染土壤环境，大气沉降、地面漫流和垂直入渗对土壤的影响在可承受范围内。

四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施及预期效果

表 2 项目主要“三废”污染防治措施汇总表

类别	排放源	污染物	防治措施	预期治理效果
废气	工艺废气等	颗粒物、油雾、氨、NMHC、硫酸雾、氮氧化物、二氧化硫等	1、根据废气产生情况，提高系统密闭性，从源头控制减少废气产生； 2、加强废气收集，根据不同工艺过程，采用合适的废气收集措施； 3、不同种类的废气分类处理：打磨复合粉尘采用袋式除尘（覆膜滤料）处理后通过排气筒排放、钟罩炉退火废气密闭收集后通过排气筒排放、连退炉在设备自带放空口点燃后排放、轧制油雾采用油雾分离净化器处理、酸洗烘干废气采用多级喷淋处理、银回收废气采用一级次氯酸钠/碱喷淋+二级硫代硫酸钠喷淋+一级碱喷淋处理、燃天然气废气低氮燃烧后排放。	减少无组织排放，达到相关有组织排放标准和厂界达标。
废水	工艺废水、公用工程废水	pH、COD _{Cr} 、氨氮、总氮、石油类、LAS、TP、SS、全盐量、总铁、总铜、总银、总镍、总铬、总镉等（其中含总银、总镉废水不外排）	1、项目应加强清污分流、雨污分流，雨水通过雨水口外排，雨水口设明显的标志，并安装雨水口应急阀门、应急泵，当雨水超标时，通过关闭雨水沟阀门，启动水泵可将雨水的超标废水送污水处理站处理； 2、厂区内做好雨污分流、清污分流、污污分流，车间生产废水分类明管高架输送，标注统一颜色、废水类别及流向。污水外排管道在厂区内实现明管化。清污管线必须明确标志。企业各类废水做到应纳尽纳； 3、金属复合材料生产过程酸洗后含重金属废水经车间预处理达标后与其他不含重金属的废水进入厂区污水站处理达标后与经化粪池处理达标后的生活污水一同纳管； 4、银回收过程产生的废水、银回收设备清洗废水以及银回收过程产生的废气喷淋废水单独收集，经低温薄膜蒸发处理后盐渣委托处置，冷凝水回用于银回收过程，废水不外排。	含重金属废水排放满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中车间或生产设施排放口标准，厂区废水排放满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中的废水总排放口标准，其中氨氮、总磷、总氮满足《工业企业废水氨、磷污染物间接排放标准》（DB 33/ 887-2025）等要求。
固体废物	一般工业固废		厂家回收利用	分类处置，做到“减量化、无害化、资源化”，固体废物零排放。
	危险废物		委托有资质的单位处置	
	生活垃圾		环卫清运	
地下水及土壤	生产区、污水站及危废仓库等	镍、铬等等	1、清污分流，对初期雨水进行收集进污水站； 2、做好厂内的地面硬化防渗，车间内应对不同生产区域设置围堰和地漏； 3、污水和给排水管道全部实施地面化或实施明沟明管，并做好防腐硬化处理； 4、危险废物和危险化学品仓库均应防雨、防渗、防泄漏设计。	对土壤和地下水影响较小。
噪声治理	生产区、辅助配套工程	LeqA	1、合理总平布置；选购低噪声设备。 2、设备安装时采取减振、隔声措施，加强密封和平衡性。 3、加强厂区绿化，提高厂区绿化面积。	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类标准。
环境风险	加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，将事故风险控制在可以接受的范围内，故事故风险水平是可以接受的。			符合风险防范措施相关要求。

五、环境影响报告文件提出的环境影响评价结论的要点

浙江松发复合新材料有限公司年产 1.2 万吨金属复合材料扩建项目建于浙江省嘉兴市平湖市现有赵亭路厂区内，项目建设项目建

设符合“平湖市生态环境分区管控动态更新方案”和规划环评的要求，排放的污染物符合国家、省、规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求；从预测结果来看本次项目实施后所造成的环境影响叠加本底值后周围环境符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目建设符合国土空间规划；符合国家的产业政策；项目具有一定经济效益。在严格落实“三同时”制度的基础上，加强环保管理，该项目符合环评审批原则。从环保角度分析本次项目在拟建厂址建设是可行的。

六、环境影响报告书征求意见的对象、范围、期限和公众反馈意见的途径

1、征求公众意见的对象和主要事项

本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议，征求公众意见的主要内容包包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。

2、征求意见的范围

项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等。

3、公众提出反馈意见的主要途径和期限

提出反馈意见的主要途径：公众可向建设单位、环评单位所留联系方式通过拨打电话、写信或者面谈等方式，发表对项目建设及环评工作的意见看法；也可向公示所在地单位发表对项目建设及环评工作的意见看法，并委托公示所在地单位代为转达。相关意见将在环境影响评价公众调查报告中如实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议反映至项目建设过程。公众可向环评单位、建设单位索取环评文件全本及其他需要补充的信息。环评文件全本索取的时间建议不迟于2026年7月28日。

征求公众意见时间：2026.7.14~2026.7.28

公示形式：1、在本项目建设单位网站公示。2、在建设项目环境影响评价区域范围内的村（居）民委员会设置的信息公告栏公示。

[注]：请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式，以便我们及时向您反馈相关信息。

公告发布单位（盖章）：浙江松发复合新材料有限公司

公告发布时间：2026年7月14日

